



Comune di San Donato Milanese

Città Metropolitana di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI PER LA SICUREZZA - SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E SCUOLE PRIMARIE "CALVINO" E SECONDARIA "DE GASPERI" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTAZIONE

COMMITTENTE: AMMINISTRATORE DELEGATO
Comune di San Donato Milanese

San Donato Milanese, 06/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 / 1 LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035 .R0000.0000.-	<u>LAVORI A CORPO</u> COSTI PER LA SICUREZZA (SpCat 1) OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] $\geq$ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. OS1 OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] $\geq$ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate. RT Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] $\geq$ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: telaio zincato, tamponatura con rete elettrosaldata, posa su basi zavorrate. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. Delimitazione area di cantiere e di stoccaggio, con pannelli di recinzione zavorrata, per 1 mese	2,00	12,00 10,00 13,00 17,00 4,00			12,00 10,00 13,00 17,00 8,00		
	SOMMANO 1 m					60,00	11,90	714,00
2 / 2 LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030 .Sb000.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] $\geq$ 1 N° correnti longitudinali [-] $\geq$ 2 diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. OS1 OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] $\geq$ 1 N° correnti longitudinali [-] $\geq$ 2 diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48. RT Transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] $\geq$ 1 N° correnti longitudinali [-] $\geq$ 2 diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: moduli a correnti longitudinali in ferro innestati su cavalletti, tra loro collegabili. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. Delimitazione con cavalletti per 1 mese		10,00			10,00		
	SOMMANO 1 m					10,00	6,77	67,70
3 / 3 LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099 .Sa000.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. OS1 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. RT Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per							
	A R I P O R T A R E							781,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							781,70
4 / 4 LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060 .Za001.0250.-	30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Posa. Segnaletica di avvertimento					12,00		
	SOMMANO 1 cad					12,00	11,72	140,64
	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. RT Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisoria finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. Ponteggio per consentire la salita in quota e le lavorazioni in copertura Parte bassa							
			13,70		4,000	54,80		
			8,50		4,000	34,00		
			3,30		4,000	13,20		
	Parte alta		4,50		8,000	36,00		
			4,60		8,000	36,80		
	SOMMANO 1 m²					174,80	24,60	4'300,08
	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. RT Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. Piani di lavoro Parte bassa	2,00	13,70	1,200		32,88		
5 / 5 LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060 .Qa006.0000.-		2,00	8,50	1,200		20,40		
		2,00	3,30	1,200		7,92		
	Parte alta	4,00	4,50	1,200		21,60		
		4,00	4,60	1,200		22,08		
	SOMMANO 1 m²					104,88	7,05	739,40
	A R I P O R T A R E							5'961,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'961,82
6 / 6 LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025 .D0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione, rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. OS1 OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. RT Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso: WC alla turca, lavabo, serbatoio di raccolta acque nere, serbatoio di accumulo acqua per lavabo e scarico, connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione. Escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione, rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. RP Autocarro a cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile. WC chimico					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	278,71	278,71
7 / 7 LOM261.RT.00.00.05.0030.a	Parapetto a morsa di metallo generico; funzione: protezione contro caduta dall'alto; impiego: costruzione manutenzione riparazione demolizione; altezza dal piano di calpestio [cm] > 120 . Incluso: montanti, correnti superiori, correnti intermendi, fermapiEDE in legno comprensivi di attacchi con blocco morsa ad elementi stabili dell'edificio e/o opere provvisoria SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione valutato a metro lineare posto in opera, per 30 giorni consecutivi o frazione. Parapetti a morsa per protezione guardiacorpo protezione cavedi protezione tunnel	4,00 2,00	4,50 4,00			18,00 8,00		
	SOMMANO 1 m					26,00	22,52	585,52
8 / 8 LOM261.LP.EEA.Ma51.A401 0.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008). OS1 OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). RT Cantiere LV LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).							
	A R I P O R T A R E							6'826,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'826,05
9 / 9 LOM261.1C.00.700.0010.a	Riunioni di coordinamento		4,00			4,00		
	SOMMANO 1 h					4,00	50,63	202,52
	Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) - per il primo campionamento Scuola Calvino Scuola De Gasperi					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	214,59	429,18
10 / 10 LOM261.1C.00.700.0010.b	Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) - per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio Scuola Calvino Scuola De Gasperi					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,03	292,12
	Parziale LAVORI A CORPO euro							7'749,87
	T O T A L E euro							7'749,87
	A R I P O R T A R E							

